

MEMORIAL DESCRITIVO

Empreendimento: FREE LIBERDADE
Rua Teixeira Leite – São Paulo/SP

APRESENTAÇÃO

O MEMORIAL DESCRITIVO

Este documento tem a finalidade de descrever o projeto, os acabamentos, tipo e qualidade dos materiais e equipamentos a serem utilizados na construção do empreendimento supracitado.

O EMPREENDIMENTO

O projeto prevê a construção de 01 (um) empreendimento residencial, implantado com 02 (duas) torres residenciais e 01 (um) edifício garagem. O acesso de pedestres e acesso de veículos e motos se darão exclusivamente através da Rua Teixeira Leite.

ÁREAS COMUNS SOCIAIS – RESIDENCIAL

ÁREAS EXTERNAS

• PASSEIO EXTERNO DE PEDESTRES (CALÇADA)

Piso: Concreto vassourado

• ACESSO DE PEDESTRES E ACESSO DE VEÍCULOS E MOTOS

Piso veículos: Concreto desempenado ou cimento vassourado

Piso pedestres: Intertravado, cerâmica antiderrapante ou pedra natural

• CLAUSURA DE PEDESTRES

Piso: Intertravado, cerâmica antiderrapante ou pedra natural

Fechamento: Gradil

• CIRCULAÇÃO EXTERNA DAS TORRES

Piso: Intertravado, cimento vassourado, cerâmica antiderrapante ou pedra natural

• CHURRASQUEIRA

Piso: Porcelanato, cerâmica antiderrapante e/ou intertravado

Parede: 2 ou 3 fiadas de cerâmica acima da bancada e demais paredes com textura ou monocapa sobre bloco

Teto: Monocapa ou textura sobre laje e trecho em pergolado de madeira

Bancada: Granito com cuba de embutir em aço inox

Metais: Torneira de bancada com ponto de filtro acoplado (*o filtro não será entregue*)

Equipamentos: 01 Churrasqueira pré-moldada com revestimento em tijolos e coifa aparente (*não contempla acessórios*)

02 Mesas

08 Cadeiras

• SOLÁRIO DAS PISCINAS

Piso: Pedra natural

Equipamentos: 04 Espreguiçadeiras de plástico

01 Mesa de plástico

04 Cadeiras de plástico

01 Ducha

• **PISCINA ADULTO COM DECK MOLHADO**

Revestimento: Cerâmica
 Borda: Pedra natural

• **PISCINA INFANTIL**

Revestimento: Cerâmica, sendo antiderrapante no piso
 Borda: Pedra natural

• **PET PLACE**

Piso: Grama natural
 Equipamentos: 01 Mini Rampa
 01 Túnel

• **FITNESS EXTERNO**

Piso: Grama natural
 Equipamentos: 01 Barra dupla
 01 Prancha abdominal
 01 Barra paralela

• **PLAYGROUND**

Piso: Emborrachado e/ou grama natural
 Equipamentos: 01 Brinquedão

ÁREAS INTERNAS

• **PORTARIA – TORRE A**

Piso: Cerâmica
 Paredes: Internas: gesso liso e pintura sobre bloco
 Externas: Revestimento igual às fachadas das torres
 Teto: Pintura sobre laje de concreto
 Bancada: Granito e/ou MDF

• **SANITÁRIO DA PORTARIA – TORRE A**

Piso: Cerâmica
 Paredes: Gesso liso e pintura sobre bloco
 Teto: Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura
 Louça: 01 Bacia com caixa acoplada
 01 Lavatório em louça com coluna
 Metais: 01 Torneira

HALL SOCIAL E CIRCULAÇÃO SOCIAL DOS ANDARES

Piso: Cerâmica
 Paredes: Gesso liso e pintura sobre bloco
 Teto: Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso

• SANITÁRIOS E SANITÁRIOS PCD DAS ÁREAS COMUNS – TORRE A

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Gesso liso sobre bloco com pintura
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura
Louças:	01 Bacia com caixa acoplada 01 Lavatório em louça com coluna 01 Lavatório em louça, de canto ou frontal, sem coluna ou com coluna suspensa (<i>apenas no destinado ao PCD</i>) 01 Bacia especial (<i>apenas no destinado ao PCD</i>)
Metais:	Torneira de bancada Torneira tipo alavanca (<i>apenas no destinado ao PCD</i>) Barras de apoio (<i>apenas no destinado ao PCD</i>)

• COWORKING – TORRE A

Piso:	Cerâmica ou conforme projeto de decoração
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	10 Cadeiras 02 Mesas 01 Sofá ou banco com futon 01 Estante com prateleiras

• ESPAÇO DELIVERY – TORRE A

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura
Equipamentos:	Prateleiras

• BICICLETÁRIO – TORRE A

Piso:	Cimentado liso ou concreto desempenado
Paredes:	Bloco e concreto aparente
Teto:	Laje acabada sem pintura ou rebaixo em forro de gesso com pintura branca
Equipamentos:	Suportes para bicicletas

• SALÃO DE FESTAS – TORRE B

Piso:	Cerâmica ou conforme projeto de decoração
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	05 Mesas 08 Cadeiras 08 Puffs 01 Sofá ou banco com futon 02 Poltronas 1 Mesa de apoio

• A.P.A. SALÃO DE FESTAS – TORRE B

Piso:	Cerâmica ou conforme projeto de decoração
Paredes:	2 ou 3 fiadas de cerâmica acima da bancada ou frontão em granito. Demais paredes com gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Bancada:	Granito com cuba de embutir aço inox
Metais:	Torneira de bancada com ponto de filtro acoplado <i>(O filtro não será entregue)</i>

• FITNESS – TORRE B

Piso:	Vinílico, laminado ou conforme projeto de decoração
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	01 Esteira 02 Bicicletas ergométricas 01 Multiestação 01 Banco reto 01 Suporte para halteres 01 Espalдар

• BRINQUEDOTECA – TORRE B

Piso:	Vinílico, laminado ou conforme projeto de decoração
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	01 Piscina de bolinhas 06 Cadeiras Infantis 01 Mesa infantil 02 Puffs 01 Cabana infantil 01 Sofá ou banco com futton

• SALÃO DE JOGOS – TORRE B

Piso:	Cerâmica ou conforme o projeto de decoração
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	01 Sofá ou banco com futton 01 Mini mesa de ping pong 01 Pebolim 01 Aparador 01 Mesa 02 Cadeiras

• ESPAÇO MASSAGEM – TORRE B

Piso:	Cerâmica ou conforme projeto de decoração
-------	---

Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	01 Maca para massagem 01 Cabideiro 01 Aparador

• PET CARE – EDIFÍCIO GARAGEM

Piso:	Cerâmica ou conforme projeto de decoração
Paredes:	2 ou 3 fiadas de cerâmica em cima da bancada com lavatório. Demais paredes gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura branca ou conforme projeto de decoração
Bancada:	Em alvenaria, com lavatório embutido, revestido com pastilha cerâmica Em alvenaria, revestida com pastilha cerâmica
Equipamentos:	01 Banqueta 02 Duchas elétricas 01 Prateleira

• ESPAÇO GOURMET – EDIFÍCIO GARAGEM

Piso:	Cerâmica ou conforme projeto de decoração
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	01 Mesa 08 Cadeiras 02 Puffs 01 Sofá ou banco com futton 02 Mesas de apoio

• A.P.A. ESPAÇO GOURMET – EDIFÍCIO GARAGEM

Piso:	Cerâmica ou conforme projeto de decoração
Paredes:	2 ou 3 fiadas de cerâmica acima da bancada ou frontão em granito. Demais paredes com gesso liso e pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração
Teto:	Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Bancada:	Granito com cuba de embutir aço inox Granito sobre mureta de alvenaria
Metais:	Torneira de bancada com ponto de filtro acoplado (O filtro não será entregue)
Equipamentos:	04 Banquetas

ÁREAS TÉCNICAS E SERVIÇOS – RESIDENCIAL

ÁREAS EXTERNAS

• ESTACIONAMENTO DESCOBERTO PARA VAGAS DE MOTOS E SUA CIRCULAÇÃO

Piso: Concreto desempenado, cimentado liso ou intertravado com demarcação de vagas em esmalte sintético

• DEPÓSITO DE LIXO

Piso: Cerâmica
Paredes: Interno: cerâmica piso ao teto em todas as paredes
Externo: textura ou monocapa sobre bloco
Teto: Caiação sobre laje de concreto

ÁREAS INTERNAS**• ESCADARIA DAS TORRES RESIDENCIAIS**

Piso: Concreto desempenado
Paredes: Textura direto no bloco ou gesso liso com pintura
Teto: Gesso liso com pintura e/ou textura rolada sobre laje

• A.P.A DE FUNCIONÁRIO

Piso: Cerâmica
Paredes: 2 ou 3 fiadas de cerâmica acima da bancada. Demais paredes e sancas com gesso liso e pintura sobre bloco
Teto: Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura
Bancada: Mármore sintético ou aço inox
Metais: 01 Torneira cromada de bancada com ponto de filtro acoplado (O filtro não será entregue)

• VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Piso: Cerâmica
Paredes: Cerâmica do piso ao teto em todas as paredes
Teto: Gesso liso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura
Louças: 01 Bacia com caixa acoplada
01 Lavatório em louça com coluna
Metais: 01 Torneira

• ADMINISTRAÇÃO

Piso: Cerâmica
Paredes: Gesso liso e pintura sobre bloco
Teto: Pintura sobre laje de concreto

• DEPÓSITO OU D.M.L.

Piso: Concreto desempenado ou cerâmica
Paredes: Pintura sobre bloco em depósitos. 2 ou 3 fiadas de cerâmica acima do tanque e demais paredes em pintura sobre bloco em D.M.L
Teto: Caiação sobre laje de concreto ou laje acabada sem pintura

UNIDADES AUTÔNOMAS – RESIDENCIAL

• SALA DE JANTAR/ESTAR E CIRCULAÇÃO

Piso:	Concreto desempenado
Paredes:	Gesso liso e pintura sobre bloco
Teto:	Gesso liso e/ou sanca de gesso com pintura sobre concreto
Esquadrias:	Porta em madeira lisa com pintura, com 01 (uma) folha de abrir Batente em madeira com pintura Fechadura e maçaneta tipo alavanca

• COZINHA

Piso:	Concreto desempenado
Paredes:	Cerâmica assentada do piso ao teto na parede hidráulica e sancas em gesso liso e pintura
Teto:	Gesso liso e/ou sanca de gesso com pintura sobre concreto
Bancada:	Mármore sintético Granito com cuba de aço inox (<i>apenas na opção de planta PCD</i>)
Metais:	Torneira de bancada com ponto de filtro acoplado (ponto de filtro com saída abaixo da bancada e bancada sem furo) (O filtro não será entregue) (<i>apenas na opção de planta PCD</i>) (no caso de PCD, torneira tipo bica)

• DORMITÓRIOS

Piso:	Concreto desempenado
Paredes:	Gesso liso com pintura sobre bloco
Teto:	Gesso liso e/ou sanca de gesso com pintura sobre concreto
Esquadrias:	Porta em madeira lisa com pintura, com 01 (uma) folha de abrir Batente em madeira com pintura Fechadura e maçaneta tipo alavanca Janela de alumínio com pintura eletrostática, com 02 (duas) folhas de correr em vidro comum

• BANHEIRO

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Cerâmica do piso ao teto nas paredes dentro do box, na lateral do shaft e na parede do lavatório e bacia e demais paredes em pintura sobre gesso
Teto:	Forro de gesso liso com pintura
Louças:	Lavatório de louça com coluna Bacia de louça com caixa acoplada Lavatório em louça, de canto ou frontal, sem coluna ou com coluna suspensa (<i>apenas na opção de planta PCD</i>) Bacia especial (<i>apenas na opção de planta PCD</i>)
Metais:	Torneira cromada de bancada para lavatório Torneira cromada tipo alavanca para lavatório (<i>apenas na opção de planta PCD</i>) Barras de apoio (<i>apenas na opção de planta PCD</i>)
Esquadrias:	Porta em madeira lisa com pintura, com 01 (uma) folha de abrir Batente em madeira com pintura Fechadura e maçaneta tipo alavanca

Equipamentos: Exaustor para ventilação forçada

• **ÁREA DE SERVIÇO (FINAIS 03 A 10 DA TORRE B)**

Piso: Cerâmica

Paredes: Cerâmica assentada do piso ao teto na parede hidráulica e sancas em gesso liso e pintura

Teto: Gesso liso e/ou sanca de gesso com pintura sobre concreto

Tanque: Mármore sintético
Louça sem ou com coluna suspensa (*apenas na opção de planta PCD*)

Metais: Torneira de parede com saída para MLR ou MLSR
Torneira tipo bica com alavanca (*apenas na opção de planta PCD*)
(*No caso de opção de planta PCD no qual não seja possível a instalação da torneira de parede, tanque com torneira tipo bica com alavanca fixada na própria louça*)

Esquadrias: Janela de alumínio com pintura eletrostática, com 02 (duas) folhas de correr em vidro e VP superior

• **TERRAÇO (FINAIS 03 A 10 DA TORRE B)**

Piso: Cerâmica

Paredes: Conforme fachada

Teto: Monocapa jateada ou textura sobre concreto ou gesso liso e pintura sobre concreto

Esquadrias: Guarda-corpo de ferro com pintura
Entre sala e terraço: Porta em alumínio com pintura eletrostática, com 02 (duas) folhas de correr, vidro de segurança laminado ou temperado na parte superior e vidro laminado na parte inferior
Porta em alumínio com pintura eletrostática, com 03 (três) folhas de correr, vidro de segurança laminado ou temperado na parte superior e vidro laminado na parte inferior (*apenas na opção de planta PCD*)

• **TERRAÇO COM ÁREA DE SERVIÇO (TODAS AS UNIDADES DA TORRE A E AS UNIDADES 01, 02, 11 E 12 DA TORRE B)**

Piso: Cerâmica

Paredes: Cerâmica piso ao teto na parede do tanque, demais paredes e sancas conforme fachada

Teto: Monocapa jateada ou textura sobre concreto ou gesso liso e pintura sobre concreto

Tanque: Mármore sintético

Metais: Torneira de parede com saída para MLR ou MLSR
Torneira de parede com alavanca (*apenas na opção de planta PCD*)
(*No caso de opção de planta PCD no qual não seja possível a instalação da torneira de parede, tanque com torneira tipo bica com alavanca fixada na própria louça*)

Esquadrias: Guarda-corpo de ferro com pintura
Entre sala e terraço: Porta em alumínio com pintura eletrostática, com 02 (duas) folhas de correr, vidro de segurança laminado ou temperado na parte superior e vidro laminado na parte inferior

Porta em alumínio com pintura eletrostática, com 03 (três) folhas de correr, vidro de segurança laminado ou temperado na parte superior e vidro laminado na parte inferior (*apenas na opção de planta PCD*)

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

ESTRUTURA E VEDAÇÕES

- O sistema construtivo das torres residenciais será em alvenaria estrutural e o edifício garagem em estrutura convencional.
- Na torre residencial as paredes externas serão executadas em alvenaria de blocos de concreto, as paredes internas serão executadas em alvenaria de blocos de concreto ou drywall conforme projeto e serão entregues acabadas.
- Algumas paredes exercem função estrutural, portanto, é terminantemente proibido realizar qualquer tipo de abertura e/ou remoção das paredes, com exceção das paredes de vedação já previstas em projeto conforme indicado no manual do proprietário.
- As reformas realizadas nas áreas privativas e áreas comuns do empreendimento devem seguir a norma da ABNT NBR 16280/14 – Reformas em Edificações, esta norma pode ser obtida através do site www.abntcatalogo.com.br

FACHADA E FECHAMENTOS

- As fachadas terão revestimentos em monocapa ou textura conforme projeto arquitetônico.
- O empreendimento será cercado de muros que serão em blocos de concreto com monocapa ou textura ou muro pré-moldado sem pintura (modelo Orbitelli) ou alambrado e/ou gradil de ferro conforme projeto de paisagismo.
- O acesso de veículos, motos e o acesso de pedestres serão entregues com portão automatizado.

COBERTURA DAS TORRES

- Será com trechos em laje de concreto e trechos em telhado com estrutura de madeira ou metálica com telhas de fibrocimento, conforme especificações constantes em projeto específico.

ESQUADRIAS EM MADEIRA

- Nas áreas comuns e/ou áreas técnicas do empreendimento serão instaladas portas de abrir do tipo lisa, pintadas e terão dimensões de acordo com especificações de projeto arquitetônico.

ESQUADRIAS METÁLICAS

- Nas áreas comuns e/ou áreas técnicas do empreendimento, poderão ser instaladas esquadrias em alumínio com pintura eletrostática ou em ferro com pintura, conforme especificações de projeto arquitetônico.

ILUMINAÇÃO

- Serão entregues todas as luminárias das áreas comuns, terraços, áreas técnicas, circulações sociais e serviço dos andares e das escadas do empreendimento de acordo com projetos específicos de instalações elétricas;
- Haverá sensor de presença na escadaria das torres residenciais, nos halls dos andares e áreas de estacionamento de acordo com projetos específicos de instalações elétricas.

COMUNICAÇÃO VISUAL

- O empreendimento residencial será entregue com placas de identificação das torres e dos apartamentos.

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Serão dimensionadas e instaladas de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local.
- Nas unidades autônomas residenciais e comerciais, todas as tubulações elétricas serão embutidas.

PONTO DE TELECOM (TV E TELEFONE)

- Será entregue tubulação seca para futura instalação de antena coletiva que ficará a cargo do empreendimento.
- Será previsto 01 (um) ponto de telecom na sala e 01 (um) ponto de telecom em cada dormitório das unidades autônomas residenciais, sendo todos com tubulação seca sem fiação. A tubulação para futura instalação de TV a cabo será a mesma tubulação de ponto de TV.
- O serviço de TV por assinatura deverá ser adquirido pelo proprietário.

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA

- No condomínio residencial será instalado e entregue em funcionamento, um sistema de comunicação interna, tipo interfone, que possibilitará aos condôminos se comunicarem entre si e com a portaria.
- Será entregue 01 (um) ponto de interfone no apartamento, ligado à central localizada na portaria. O aparelho será entregue com fiação instalada.

SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

- As instalações de combate a incêndio serão executadas de acordo com as normas técnicas e projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

- O empreendimento será dotado de sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme normas vigentes à época da elaboração do projeto.

ELEVADORES

- No empreendimento residencial, serão entregues 04 (quatro) elevadores na Torre A, 05 (cinco) elevadores na Torre B e 01 (um) no edifício garagem que atenderão todos os pavimentos.
- Os elevadores terão uma parada por pavimento. As suas capacidades e velocidades serão calculadas de acordo com projeto e normas específicas.

PRESSURIZAÇÃO

- As escadas de segurança das Torres A e B, serão equipadas com sistema de pressurização, conforme exigências de Normas Técnicas e projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

EXAUSTÃO MECÂNICA

- Será instalado e entregue um sistema de exaustão mecânica para atendimento dos banheiros das unidades autônomas residenciais e das áreas comuns, com acionamento pelo interruptor (somente para situações sem ventilação natural/janela).

AR CONDICIONADO

- Nas áreas comuns (portaria, delivery, espaço gourmet, coworking e fitness) será entregue a previsão para instalação de ar-condicionado, ficando por conta do condomínio a aquisição e instalação dos equipamentos.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (REDE DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTO e ÁGUAS PLUVIAIS)

- Serão dimensionadas e instaladas de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local e prefeitura;
- Nas unidades autônomas, haverá água quente nos chuveiros através de ponto para instalação de aquecimento a gás.
- O condomínio será entregue com os medidores de consumo de água instalados no hall, sendo que a gestão da leitura e rateio do consumo individualizado de água fica sob responsabilidade do condomínio.

REDE DE GÁS

- Será dimensionada e instalada de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local, quando aplicável;
- O condomínio será abastecido com gás natural ou GLP, que alimentará o ponto de fogão na cozinha de todas as unidades e ponto para instalação do aquecedor de passagem na área de serviço. A tubulação do by-pass será aparente.
- Será entregue previsão para medidores individuais, sendo que o medidor deverá ser adquirido e instalado pelo condomínio.

BOMBAS DE RECALQUE

- Serão instaladas bombas de recalque com características e especificações de acordo com projeto de instalações.

OBSERVAÇÕES GERAIS

1. Não serão autorizadas aos proprietários visitas à obra, exceto em casos excepcionais que deverão ter autorização por escrito da Construtora/Incorporadora, hora marcada com uma semana de antecedência e sempre na presença do Coordenador de Obras da Construtora. A 60 (sessenta) dias da entrega da obra as visitas não serão mais permitidas, para que os serviços de acabamentos finais não sejam prejudicados;
2. No desenvolvimento dos projetos executivos e/ou durante a execução da obra, poderão ocorrer pequenas variações nas medidas internas dos cômodos deslocando elementos estruturais (para mais ou menos) que não excederão a 5% (cinco por cento) em tais medidas;
3. O posicionamento das tubulações hidráulicas e pontos elétricos das unidades habitacionais serão informados no manual do proprietário.
4. Poderão ser executadas, por motivos técnicos, sancas em gesso, para passagem de tubulação de instalações, nas dependências das unidades autônomas e nas áreas comuns;
5. Eventualmente, para atendimento de necessidades técnicas, poderão ser executados pela construtora shafts e/ou enchimentos, bem como poderão ser alteradas as posições de peças sanitárias;
6. Os quadros de luz, tomadas, interruptores e registros de comando das instalações hidráulicas, dependendo do final da unidade autônoma, poderão estar localizados em locais diferentes daqueles representados no modelo do stand de vendas e material publicitário;
7. Não estão previstos pontos elétricos e hidráulicos para a instalação de máquina de **lavar louça nas unidades autônomas**;
8. Estão previstos pontos elétricos e hidráulicos para a instalação de máquina **lava e seca** em todas as unidades autônomas;
9. Deverá ser verificada a voltagem das tomadas para a compra dos eletrodomésticos e equipamentos das áreas comuns;
10. A Construtora/Incorporadora, visando o bom andamento da obra, poderá substituir tipo ou cor dos materiais especificados neste memorial, mantendo a qualidade dos produtos, sempre que houver dificuldade de aquisição dos mesmos no momento da compra;
11. Não serão fornecidas pela Construtora /Incorporadora: luminárias dos apartamentos, armários embutidos e gabinetes de cozinha e banheiros, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, bem como móveis e elementos decorativos constantes no material e no stand de vendas. Estes itens deverão ser adquiridos por cada proprietário após o recebimento das chaves do imóvel;
12. **Não é possível instalar ar-condicionado nas unidades autônomas residenciais.** No apartamento decorado, o ar-condicionado é para ambientalizar o espaço do stand.
13. Para os itens nos quais constam alternativas de materiais e/ou acabamentos, a escolha da opção a ser adotada para o empreendimento ficará a critério da construtora/ incorporadora;
14. Na unidade autônoma residencial, a aquisição do chuveiro e do aquecedor de passagem ficará a cargo dos proprietários;
15. Caso o piso escolhido como acabamento necessite de nivelamento perfeito, a execução do mesmo deverá ser realizada pelo fornecedor do piso, pois, em alguns casos, a laje poderá apresentar desnivelamento natural (previsto em projeto estrutural);
16. As imagens, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel apresentadas no stand de vendas, folder, material publicitário, outdoors, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas ou do atendimento a postulados legais;
17. Não serão fornecidos pela Construtora/ Incorporadora quaisquer outros elementos de decoração, equipamentos ou acabamentos não mencionados expressamente neste memorial;
18. O Empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas conforme a especificação do projeto paisagístico. As imagens apresentadas nas perspectivas, anúncios, ou

qualquer outra forma de veiculação, bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies.